受変電設備　　ケーブル長さ一覧表

配線番号	自		至		配線仕様	ｹｰﾌﾞﾙの長さ(m)	
	記号	名称	記号	名称	種別、サイズ、芯数、本数	単位長さ	長さ
1001	PAS	ＰＡＳ	HP-1	引込盤	6kV EM-CET 38□		41.2
1002	〃	〃	〃	〃	600V EM-CE 3.5□ － 2 c		41.2
1003	〃	〃	〃	〃	EM-CEE 2□ － 2 c		40.0
1004	HH-1	ハンドホール	HH-2	ハンドホール			0.0
1005	〃	〃	〃	〃			0.0
1006							0.0
1007	EP-1	接地端子箱	EA	接地極EA	EM-IE 100□		15.0
1008	〃	〃	ET1	接地極ET1	EM-IE 14□		15.0

運転操作設備　　ケーブル長さ一覧表

配線番号	自		至		配線仕様	ｹｰﾌﾞﾙの長さ(m)	
	記号	名称	記号	名称	種別、サイズ、芯数、本数	単位長さ	長さ
2001K	LP-1	低圧分岐盤	CC-1	ポンプ設備コントロールセンタ	600V EM-CE 100□ - 3 c		20.0
2002	CC-1	ポンプ設備コントロールセンタ	M-1	№１ポンプ	600V EM-CE 14□ - 3 c		60.0
2003	RY-1	補助継電器盤	〃	〃	EM-CEE 2□ - 3 c		60.0
2004	CC-1	ポンプ設備コントロールセンタ	M-2	№２ポンプ	600V EM-CE 14□ - 3 c		90.0
2005	RY-1	補助継電器盤	〃	〃	EM-CEE 2□ - 3 c		90.0